

Kocaeli Gündoğdu Kültür Merkezi

İşçilik, Yemek ve Ahşap Kalıp Malzemesi

6 usta · 40 iş günü · 3 öğün × 150 TL · sözleşme metrajı 2.145 m² (düz ölçü)

1. İşçilik ve yemek

Kalem	Hesap	Tutar
Yevmiye	6 usta × 4.500 TL × 40 gün	1.080.000 TL
Yemek	6 kişi × 150 TL × 3 öğün × 40 gün	108.000 TL
Toplam işçilik + yemek		1.188.000 TL
SGK işveren payı (opsiyonel %22,5)	yevmiye üzerinden	243.000 TL

2. Ahşap kalıp malzemesi (2.145 m², rayiç)

Malzeme	Miktar	Tutar (TL)
Film kaplı plywood 18 mm	322 m ²	172.495 TL
Çam kereste II. sınıf	29 m ³	277.418 TL
Çivi, yağ, tel, distan, hurda/fire (%8)	—	75.933 TL
Toplam ahşap kalıp malzemesi		525.646 TL

3. Malzeme kalemleri (miktar listesi)

Kalem	Birim	Miktar
Film kaplı plywood (18 mm)	m ²	322
Çam kereste II. sınıf	m ³	26
Ahşap dikme / payanda	m ³	12
Çivi	kg	215
Kalıp ayırıcı yağ	kg	215
Bağ teli	kg	86
Plastik distan	adet	2.145
Hurda / fire payı	%	8 (sipariş ilavesi)

Özet	Tutar
İşçilik + yemek	1.188.000 TL
Ahşap kalıp malzemesi	525.646 TL
Genel toplam (KDV hariç)	1.713.646 TL

Not: Demir malzemesi, iskele, beton, vinç ve nakliye işveren teminidir. IS-KA Beamform sistem malzemesi bu tabloya dahil değildir.